



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัว U พร้อมฝापิด คสล. หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.54 เมตร ยาว 90.00 เมตร ตามรายการประมาณราคาของส่วนโยธา อบต.นาคู ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 02/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 โดยกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 157,000 บาท

โครงการที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สาย ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ตามรายการประมาณราคาของส่วนโยธา อบต.นาคู ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 05/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โดยกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 148,000 บาท

โครงการที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัว U พร้อมฝापิด คสล. หมู่ที่ 14 จำนวน 1 สาย ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ลึก 0.54 เมตร ยาว 220 เมตร ตามรายการประมาณราคาของส่วนโยธา อบต.นาคู ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 06/2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โดยกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 312,000 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นขอสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่าสิบล้าน 50 และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ทางราชการเชื่อถือ

4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้


4.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยให้ผู้เสนอราคามารอโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู หากผู้เสนอราคา รายใดไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างตามประกาศนี้ อบต.นาคู จะถือว่าผู้เสนอราคาทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของสถานที่ก่อสร้างเป็นอย่างดี และจะนำมาเป็นข้ออ้างในการทำสัญญาหรือในการปฏิบัติงานไม่ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ถึง 10 สิงหาคม 2558
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู และกำหนดรับซองวันสุดท้ายวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ และกำหนด เปิดซองสอบราคา ในวันที่ 11 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ในวันราชการ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4312-6749 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) 

(นายบัณฑิต อ้วนละมัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู



หน้า ๑๑๑

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5 แผ่นที่ 1 / 1

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-126749

ประเภทงาน ทาง (วางระบายน้ำคสล.) ชนิดตัว U พร้อมฝาดปิด คสล.

ปริมาณงาน วางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูชนิดมีฝาดปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.54 เมตร ยาว 90.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายฉลาด ไวแพน ถึงบริเวณบ้านนายสังรวม ยอดไชย หมู่ 4 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ อบต.นาคู / 2558

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตาม แบบ ป.ร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	รวม ค่าแรงต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	116,407.15	1.3365	155,578.15	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,500.00	-	1,500.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป รวมค่าวัสดุเป็นเงิน				157,078.15	
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				157,000.00	
ตัวอักษร (-) หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน (-)					

ตรวจ.....หัวหน้าส่วนโยธา

(นายวรวิทย์ ศรีเมือง)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.นาคู

(นายลัทธ เหล่าหวาน)

อนุมัติ.....นายก อบต.นาคู

(นายบัณฑิต อ้วนละมัย)

ตามคำสั่ง อบต.นาคู ที่ 157 / 2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นสมควรกำหนดราคากลาง

รวมประมาณ 157,000.00 - บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายวรวิทย์ ศรีเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสมมุติ เพียรภูเขา)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายปัญญากร สิงนาครอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ / เลขานุการ

(พ.จ.อ.เฉลิมพล เพชรล้ำ)

ใบประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-126749

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัว U พร้อมฝาบด คสล.

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูชนิดมีฝาบด คสล. ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ลึก 0.54 เมตร ยาว 90.00 เมตร พร้อมฝาบด คสล.

ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ อบต.นาคู /2558

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายอลาด ไวแพน ถึงบริเวณบ้านนายสังรวม ยอดไชย หมู่ 4 บ้านชาดใต้ ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด								
	-ดินขุดพร้อมขนทิ้ง	38.02	ลบ.ม.	-	-	96.00	3,649.53	3,649.53	
	-ทรายรองพื้น	2.97	ลบ.ม.	492.99	1,464.18	99.00	2,941.03	1,758.21	
2	งานคอนกรีต								
	-คอนกรีต 1/3/5	2.97	ลบ.ม.	1,673.04	4,968.92	398.00	1,182.06	6,150.98	
	-คอนกรีต 1/2/4	16.50	ลบ.ม.	1,878.40	30,993.63	436.00	7,194.00	38,187.63	
3	งานเหล็กเสริม								
	-เหล็ก RB Ø 9 mm.	1,590.71	กก.	23.98	38,145.22	3.40	5,408.41	43,553.63	
	-เหล็กฉาก 40x40 mm. ยาว 6 เมตร	37	ท่อน	354.68	13,004.93	5.00	183.33	13,188.26	
	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	47.72	กก.	59.19	2,824.62	-	-	2,824.62	
4	งานประกอบแบบ								
	-ไม้แบบ	23.10	ลบ.ฟ.	150.00	3,465.00	103.00	2,379.30	5,844.30	
	-ไม้คร่าว 30%ของไม้แบบ	6.93	ลบ.ฟ.	150.00	1,039.50	-	-	1,039.50	
	-ตะปูขนาดต่างๆ	5.78	กก.	36.45	210.49	-	-	210.49	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								116,407.15	

ตัวอักษร

(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์-)

ประมาณราคาโดย

หัวหน้าส่วนโยธา

(นายวรวิทย์ ศรีเมือง)



โลโก อบต.นาคู

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1 / 1

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043 -126749

ประเภทงาน งานทาง (ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ด้วย ชนิดผาดตะแกรงเหล็ก หมู่ 5)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายเสงี่ยม ทองศิริกุล บ้านขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.นาคู /2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	รวม ค่าแรงต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	110,214.11	1.3365	147,301.15	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,500.00		1,500.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป รวมค่าวัสดุเป็นเงิน				148,801.15	
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				148,000.00	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)					

ตรวจสอบโดย.....
(นายวรวิทย์ ศรีเมือง)

เห็นชอบ.....
(นายวิสิทธิ์ เหล่าหวาน)

อนุมัติ.....
(นายบัณฑิต อ้วนละมัย)

ตามคำสั่ง อบต.นาคู ที่ 157 /2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นสมควรกำหนดราคากลาง
รวมประมาณ 148,000.00 -บาท.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายวรวิทย์ ศรีเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสมมุติ เพียรภูเขา)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายปัญญากร สิงนาครอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ / เลขานุการ

(พ.จ.อ.เฉลิมพล เพชรล้ำ)

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043 -126749

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ตัวยู ชนิดฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร

ก่อสร้างตามแบบแปลน อบค.นาคู /2558

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายเสงี่ยม ทองศิริอุบล บ้านขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด (พร้อมขนทิ้ง)	29.16	ลบ.ม.	-	-	96.00	2,799.36	2,799.36	
2	ทรายรองพื้น	2.03	ลบ.ม.	485.98	984.10	99.00	200.47	1,184.57	
3	งานคอนกรีต								
	-คอนกรีต 1/3/5	2.03	ลบ.ม.	1,660.04	3,361.58	398.00	805.95	4,167.53	
	-คอนกรีต 1/2/4	13.35	ลบ.ม.	1,861.30	24,848.35	436.00	5,820.60	30,668.95	
4	งานเหล็กเสริม								
	-เหล็ก RB Ø 9 mm.	707.33	กก.	23.12	16,353.46	3.40	2,404.92	18,758.38	
	-เหล็กแบน ขนาด 1 1/2"x4 mm. ยาว 6 เมตร	150.00	ท่อน	165.00	24,750.00	50.00	7,500.00	32,250.00	
	-เหล็กฉาก ขนาด 50x50x5 mm. ยาว 6 เมตร	25.00	ท่อน	371.03	9,275.75	50.00	1,250.00	10,525.75	
	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	21.22	กก.	59.19	1,256.00	-	-	1,256.00	
5	งานประกอบแบบ								
	-ไม้แบบ	17.25	ลบ.ฟ.	125.00	2,156.25	103.00	1,776.75	3,933.00	
	-ไม้คร่าว 30%ของไม้แบบ	5.18	ลบ.ฟ.	125.00	646.87	51.50	266.51	913.38	
	-ตะปูขนาดต่างๆ	4.31	กก.	36.45	157.19	-	-	157.19	
6	งานทาสีกันสนิม								
	-สีกันสนิม	60.00	ตร.ม.	35.00	2,100.00	25.00	1,500.00	3,600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								110,214.11	

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์-)

ประมาณราคาโดย  หัวหน้าส่วนโยธา
(นายวรวิทย์ ศรีเมือง)



โยธา อบต.นาคู

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1 / 1

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอหนอง จันทกาฬสินธุ์ โทร. 043-126749

ประเภทงาน ทาง (วางระบายน้ำคสล.ฯ) รูปตัว U ชนิดมีฝาปิด คสล.

ปริมาณงาน วางระบายน้ำ คสล.รูปตัว U ชนิดมีฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ลึก 0.54 เมตร ยาว 220.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสหภาพ คัมบ้านชาด ถึงบริเวณบ้านนายสุนทร ไซทองศรี หมู่ 14 ตำบลนาคู อำเภอหนอง จันทกาฬสินธุ์

ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ /2558

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	รวม ค่าแรงต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	232,783.15	1.3365	311,114.67	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,500.00	-	1,500.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป รวมค่าวัสดุเป็นเงิน				312,614.67	
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				312,000.00	
ตัวอักษร (-ตามแผนหนังสือส่งพัสดุภัณฑ์-)					

ตรวจ.....หัวหน้าส่วนโยธา

(นายวรวิทย์ ศรีเมือง)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.นาคู

(นายวลีสิทธิ์ เหล่าหวั่น)

อนุมัติ.....นายก อบต.นาคู

(นายบัณฑิต อ้วนละมัย)

ตามคำสั่ง อบต.นาคู ที่ 157 /2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นสมควรกำหนดราคากลาง

รวมประมาณ 312,000.00 -บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายวรวิทย์ ศรีเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสมมติ เพียรภูเข)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายปัญญากร สิงนาครอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ / เลขานุการ

(พ.จ.อ.เฉลิมพล เพชรล้ำ)

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-126749

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัว U พร้อมฝาบปิด คสล.

ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูชนิดมีฝาบปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ลึก 0.54 เมตร ยาว 220.00 เมตร พร้อมฝาบปิด คสล.

ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ /2558

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายสหภาพ คัมบ้านขาด ถึงบริเวณบ้านนายสุนทร ไขทองศรี หมู่ 14 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด								
	-ดินชุดพร้อมขนหึ่ง	76.03	ลบ.ม.	-	-	96.00	7,299.07	7,299.07	
	-ทรายรองพื้น	5.94	ลบ.ม.	485.98	2,886.72	99.00	588.06	3,474.78	
2	งานคอนกรีต								
	-คอนกรีต 1/3/5	5.94	ลบ.ม.	1,673.04	9,937.85	398.00	2,364.12	12,301.97	
	-คอนกรีต 1/2/4	33.00	ลบ.ม.	1,878.40	61,987.21	436.00	14,388.00	76,375.21	
3	งานเหล็กเสริม								
	-เหล็กฉาก ขนาด 40x40x4 mm. ยาว 6.00 เมตร	73	ท่อน	354.68	26,009.86	5.00	366.66	26,376.52	
	-เหล็ก RB Ø 9 mm.	3,181.78	กก.	23.98	76,299.08	3.40	10,818.05	87,117.13	
	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	95.45	กก.	59.19	5,649.88	-	-	5,649.88	
4	งานประกอบแบบ								
	-ไม้แบบ	46.20	ลบ.ฟ.	150.00	6,930.00	103.00	4,758.60	11,688.60	
	-ไม้โครง 30%ของไม้แบบ	13.86	ลบ.ฟ.	150.00	2,079.00	-	-	2,079.00	
	-ตะปูขนาดต่างๆ	11.55	กก.	36.45	420.99	-	-	420.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								232,783.15	

ตัวอักษร

(-สองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทสิบห้าสตางค์-)

ประมาณราคาโดย



หัวหน้าส่วนโยธา

(นายวรวิทย์ ศรีเมือง)

การประเมินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัว บ พร้อมฝ้ายปิด คสล. ม.4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 157,000 บาท
3. ลักษณะโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัว บ พร้อมฝ้ายปิด คสล.
ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ยาว 90 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.54 เมตร
4. ราคาตามคำขอ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 157,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัว บ พร้อมฝ้ายปิด คสล.
5.1 แบบ ปจ. 4
5.2 แบบ ปจ. 5
6. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง นายวชิรชัย ศรีเมือง ประธานกรรมการ
นายสมมุติ เพียรภูษา กรรมการ
นายปัทมกร ชื่นมาครอง กรรมการ
ท.จ.อ.เวสสันดร เกรรดำ กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ

- 1.วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหวัดเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2.บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5) ที่ได้ออกใช้ดังนี้
2.1 หมายถึง ปจ. 4 แบบ ปจ. 5 และแบบ ปจ. 6
2.2 แบบงานก่อสร้างซ่อมปรุแทน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างซ่อมปรุแทน
2.3 แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและ

ต้องพิจารณา

- 2.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำ คล.๑, รูปตัว ข ชนิดลำตะคองเหล็ก บ้านท่าคตเหนือ ม.5			
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนา			
2.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	148,000	บาท	
3.	ลักษณะโดยสังเขป ก่อสร้างทางระบายน้ำ คล.๑, รูปตัว ข ชนิดลำตะคองเหล็ก			
	ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ยาว 75 เมตร ลึก 0.5 เมตร			
4.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558	เป็นเงิน	148,000	บาท
5.	บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างทางระบายน้ำ คล.๑, รูปตัว ข ชนิดลำตะคองเหล็ก			
	5.1 แบบ ป.ร.4			
	5.2. แบบ ป.ร.5			
6.	รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง	นายวชิรวัฒน์ ศรีเมือง	ประธานกรรมการ	
		นางสมมุติ เทียรกุล	กรรมการ	
		นายปัฐกฤต ธีระภระ	กรรมการ	
		ท.ร.อ.เจดิมงคล เทียรกุล	กรรมการ/เลขานุการ	

หมายเหตุ

- 1.วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและจัดสรรเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2.บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5) ได้เลือกใช้ดังนี้
 - 2.1 หมายถึง ป.ร. 4 แบบ ป.ร. 5 และแบบ ป.ร. 6
 - 2.2 แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - 2.3 แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อระบายน้ำ หมายถึง แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและ

ต้องแก้ไข

- 2.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบกลางในส่วนที่ ๑

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ชนิดผิว บ. พร้อมผ้าปิด คสล. น.14
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	312,000 บาท
3. ลักษณะโดยสังเขป	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ชนิดผิว บ. พร้อมผ้าปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ยาว 220 เมตร ลึก 0.54 เมตร
4. ราคากลางค่าจ้าง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558	เป็นเงิน 312,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ชนิดผิว บ. พร้อมผ้าปิด คสล.
5.1	แบบ ปร. 4
5.2	แบบ ปร. 5
6. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง	นายวิชาญ คุ้มวงศ์ นางสมมุติ เทียนภูเขา นายปัญญา คุ้มวงศ์ ท.จ.อ.จ.สมิทธิ์ เทียนภูเขา
	ศรีเมือง กรมการ กรมการ กรมการและสหกรณ์

หมายเหตุ

1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรหรือมีสิทธิใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามข้อ 5) ที่ได้นำไปใช้ดังนี้
 - 2.1 หมายถึง ปร. 4 แบบ ปร. 5 และแบบ ปร. 6
 - 2.2 แบบงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ชนิดผิว บ. พร้อมผ้าปิด คสล. แบบ ปร. 4
 - 2.3 แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดผิว บ. พร้อมผ้าปิด คสล. แบบ ปร. 5

ข้อสังเกต

- 2.4 แบบประเมินราคา (ตามข้อ 5) ที่ได้นำไปใช้ดังนี้
 - 2.4.1 แบบประเมินราคา (ตามข้อ 5) ที่ได้นำไปใช้ดังนี้
 - 2.4.2 แบบประเมินราคา (ตามข้อ 5) ที่ได้นำไปใช้ดังนี้
 - 2.4.3 แบบประเมินราคา (ตามข้อ 5) ที่ได้นำไปใช้ดังนี้